

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sokołów na odcinku od km 0+000 do km 0+402						
1	45100000-8	Roboty pomiarowe				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,402		
d.1	0119-03					
2	KNR 2-01	Plantowanie powierzchni pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1 809,000		
d.1	0234-08					
	analogia					
Razem dział: Roboty pomiarowe						
2	45233000-9	Podbudowy				
3	KNR 2-31	Warstwa wzmacniająco-wyrównawcza grubości 13 cm z mieszanki tłuczni kamyennego 0÷31,5	m ²	1 809,000		
d.2	0204-03 0204-04					
4	KNR AT-03	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,70 kg/m ²	m ²	603,000		
d.2	0202-01					
Razem dział: Podbudowy						
3	45233120-6	Nawierzchnia				
5	KNR 2-31	Warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC11S	m ²	1 407,000		
d.3	0311-05 0311-06					
Razem dział: Nawierzchnia						
4	45400000-1	Roboty wykończeniowe				
6		Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym grubości 5 cm	m ²	402,000		
d.4	kalk. własna					
7		Utwardzenie zjazdów do posesji destruktem bitumicznym przy grubości 10 cm	m ²	158,000		
d.4	kalk. własna					
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	112,560		
d.4	0206-03 0214-03					
9	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	112,560		
d.4	0235-01					
10	KNR 2-31	Plantowanie poboczy (nasypów)	m ²	804,000		
d.4	1402-02					
	analogia					
11	KNR 2-31	Zakup i ustawienie bariery stalowej wg PN-EN 1317	m	24,000		
d.4	0704-01					
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	5,000		
d.4	0702-01					
13	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych	szt.	1,000		
d.4	0703-01					
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych	szt.	2,000		
d.4	0703-01					
15	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu	szt.	2,000		
d.4	0703-01					
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	5,000		
d.4	1406-04					
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: